Niederlassung
Burgstaller und Schlund
Gerstenweg 13
93092 Barbing

Telefon 09401/539530
Telefax 09401/5395320

Hauptsitz
Fierthbauer GmbH
Alleenstraße 35
73730 Esslingen

Telefon 0711/9308070
Telefax 0711/366531
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Fierthbauer GmbH | Alleenstraße 35 | 73730 Esslingen

Nagel Baumaschinen Ludwigsburg GmbH
z. Hd. Herrn Marcel Ströhmann
Carl-Benz-Strasse 5
71634 Ludwigsburg

Datum: 14.10.2026

Angebotsnummer: SH141026ADK621 Nagel
Ansprechpartner: Johann Schönhofer
Email: H.schoenhofer@fierthbauer.de
Mobil: 0171/2444081

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für ihre Anfrage. Gerne bieten wir ihnen nachstehend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen freibleibend an:

Artikel	**Preis**
ADLER Kehrmaschine K 600 210 cm 100% PPN 210cm Arbeitsbreite (bei Schrägstellung 197cm), 600mm Bürstendurchmesser mit 100% Polypropylen-Vollbesatz, Spindel-Bürsteneinstellung, mechanische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb (1 x DW) mit Nachlaufsicherung, Lenkrollen 250mm x 60mm	3.689€
Universalaufnahme: Rad-/Teleskop-/Frontlader/Dreipunkt-/Kuppeldreieck oder Gabelzinkenaufnahme Mit SW-Fanghaken für Atlas / Weycor je nach Trägerfahrzeug, mit integriertem Rollenschacht 3D-Niveauausgleich (schwere Ausführung), Höhenanzeige für Mittelstellung im Niveauausgleich	1.829€
ADLER Sammelbehälter K 600 210 cm hydraulische Entleerung mit Freikehrmodus, verschleißfeste Kehrleiste, integriertes 3. Stützrad 250mm x 60mm	1.635€
Wassersprüheinrichtung K 600 120 l 12V 210 cm Edelstahl-Sprühleiste, trockenlaufgeschützte Pumpe, Bedienpult Ein/Aus für Fahrerkabine	1.471€
Seitenbesen rechts K 600 210 cm 100% PPN 600mm Durchmesser, mit Ausgleichsgelenk und Absperrhahn	1.471€
3x verstärkte Lenkrolle (Aufpreis pro Rolle) 250mm x 80mm, Gehäuse und Lauffläche verstärkt	486€
Mehrpreis für Innenlienden Ölmotor, Breite - 12 cm.	771€
+ 3,7 % Preiserhöhung seit 01.08.26, Summe Mehrpreis.	420€

Zwischensumme	**11.772€**
Rabatte/Versand	**Betrag**
Rabatt	-25% = -2.943€
Fracht	+351€
Verpackung	+65€
Total EUR ohne MwSt.	**9.245€**
19% MwSt.	1.757€
Total EUR inkl. MwSt.	**11.002€**

Zahlungsbedingung: 8 Tage mit 2% Skonto ; 30 Tage ohne Abzug

Lieferzeit: ca. 8 - 10 Wochen ab Auftragseingang

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Johann Schönhofer
Fierthbauer GmbH