Fierthbauer GmbH | Rechbergstraße 46 | 73770 Denkendorf

Landtechnik Lang
z. Hd. Herrn Michael Lang
Max-von-Müller-Straße 55
84056 Rottenburg / Laaber

Vertriebsbüro Bayern
Franz-von-Taxis-Ring 32
93049 Regensburg

Telefon 09401/539530
Telefax 09401/5395320

Hauptsitz
Fierthbauer GmbH
Rechbergstraße 46
73770 Denkendorf

Telefon 0711/9308070
Telefax 0711/366531
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Datum: 02.11.2026

Angebotsnummer: SH021126ADK621 Lang
Ansprechpartner: Johann Schönhofer
Email: H.schoenhofer@fierthbauer.de
Mobil: 0171/2444081

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für ihre Anfrage. Gerne bieten wir ihnen nachstehend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen freibleibend an:

Artikel	**Preis**
ADLER Kehrmaschine K 600 210 cm 100% PPN 210cm Arbeitsbreite (bei Schrägstellung 197cm), 600mm Bürstendurchmesser mit 100% Polypropylen-Vollbesatz, Spindel-Bürsteneinstellung, mechanische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb (1 x DW) mit Nachlaufsicherung, Lenkrollen 250mm x 60mm	3.689€
Universalaufnahme: Rad-/Teleskop-/Frontlader/Dreipunkt-/Kuppeldreieck oder Gabelzinkenaufnahme Mit SW-Fanghaken für JCB 407 je nach Trägerfahrzeug, mit integriertem Rollenschacht 3D-Niveauausgleich (schwere Ausführung), Höhenanzeige für Mittelstellung im Niveauausgleich	1.829€
Hydraulische Seitenverschwenkung K 600 20° beidseitig, erfordert zusätzlichen DW-Hydraulikanschluss	521€
3x verstärkte Lenkrolle (Aufpreis pro Rolle) 250mm x 80mm, Gehäuse und Lauffläche verstärkt	486€
+ 3,7 % Preiserhöhung seit 01.08.26, Summe Mehrpreis.	241€
Option: Elektrisches Umschaltventil, zum Schwenken während des Kehrvorgangs, wenn am Trägerfahrzeug nur 1 DW vorhanden ist. Optional: 816,- €	
Option: Stromregelventil 3/4", wenn das Trägerfahrzeug eine Ölfördermenge von 75 - 120 l/min. erreicht. Optional: 622.- €	
Option: Innenliegender Ölmotor, Breite -12 cm. Optional: 800,- €	

Zwischensumme	**6.766€**
Rabatte/Versand	**Betrag**
Rabatt	-25% = -1.691€
Fracht	+352€
Verpackung	+65€
Total EUR ohne MwSt.	**5.492€**
19% MwSt.	1.043€
Total EUR inkl. MwSt.	**6.535€**

Zahlungsbedingung: 8 Tage mit 2% Skonto ; 30 Tage ohne Abzug

Lieferzeit: ca. 8 - 10 Wochen ab Auftragseingang

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Johann Schönhofer
Fierthbauer GmbH