Fierthbauer GmbH | Rechbergstraße 46 | 73770 Denkendorf

<<<<<< Muster<<<<<<<<<

Vertriebsbüro Bayern
Franz-von-Taxis-Ring 32
93049 Regensburg

Telefon 09401/539530
Telefax 09401/5395320

Hauptsitz
Fierthbauer GmbH
Rechbergstraße 46
73770 Denkendorf

Telefon 0711/9308070
Telefax 0711/366531
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Datum: 10.11.2026

Angebotsnummer: SH101126A >>>> Muster<<<<<<<<
Ansprechpartner: Johann Schönhofer
Email: H.schoenhofer@fierthbauer.de
Mobil: 0171/2444081

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für ihre Anfrage. Gerne bieten wir ihnen nachstehend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen freibleibend an:

Artikel	**Preis**
ADLER Kehrmaschine K 750 270 cm 100% PPN 270cm Arbeitsbreite (bei Schrägstellung 257cm), 750mm Bürstendurchmesser mit 100% Polypropylen-Vollbesatz, pendelnd aufgehängte Kehrwalze, Spindel-Bürsteneinstellung, mechanische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb (1 x DW) mit Nachlaufsicherung, innenliegender Hydraulikmotor, Lenkrollen 400mm x 100mm	7.609€
Universalaufnahme: Rad-/Teleskop-/Frontlader/Dreipunkt-/Kuppeldreieck oder Gabelzinkenaufnahme 270 - 330 je nach Trägerfahrzeug, mit integriertem Rollenschacht 3D-Niveauausgleich (schwere Ausführung), Höhenanzeige für Mittelstellung im Niveauausgleich	2.032€
ADLER Sammelbehälter K 750 270 cm hydraulische Entleerung mit Freikehrmodus, verschleißfeste Kehrleiste, integriertes 3. Stützrad 400mm x 100mm	2.895€
Seitenbesen K 750 rechts 270 cm 100% PPN 750mm Durchmesser, mit Ausgleichsgelenk und Absperrhahn	1.598€

Option: Kratzvorrichtung V-Form in Kombination mit Sammelbehälter, hydr. Aushebung. Optional: 4866,- €

Option: Hydraulische Seitenverschwenkung 1 DW erforderlich. Optional: 1195,- €

Option: Elektrisches Umschaltventil zum Schwenken während des Kehrvorgangs, wenn nur 1 DW vorhanden ist. Optional: 869,- €

Option: Stromregelventil 1", wenn das Trägerfahrzeug eine Ölfördermenge von 90 l/min. erreicht. Optional: 1195,-€

Zwischensumme	**14.134€**
Rabatte/Versand	**Betrag**
Rabatt	-25% = -3.533€
Verpackung	+65€
Fracht	+545€
Total EUR ohne MwSt.	**11.211€**
19% MwSt.	2.130€
Total EUR inkl. MwSt.	**13.341€**

Zahlungsbedingung: 14 Tage mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug.

Lieferzeit: ca. 8 - 12 Wochen ab Auftragseingang

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Johann Schönhofer
Fierthbauer GmbH