Fierthbauer GmbH | Rechbergstraße 46 | 73770 Denkendorf

DOB & Völk GmbH
z. Hd. Herrn Jürgen Meier
Wolfgangistraße 2
94339 Leiblfing

Vertriebsbüro Bayern
Franz-von-Taxis-Ring 32
93049 Regensburg

Telefon 09401/539530
Telefax 09401/5395320

Hauptsitz
Fierthbauer GmbH
Rechbergstraße 46
73770 Denkendorf

Telefon 0711/9308070
Telefax 0711/366531
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Datum: 17.11.2026

Angebotsnummer: SH171126ADK624 DOB Leiblfing
Ansprechpartner: Johann Schönhofer
Email: H.schoenhofer@fierthbauer.de
Mobil: 0171/2444081

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für ihre Anfrage. Gerne bieten wir ihnen nachstehend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen freibleibend an:

Artikel	**Preis**
ADLER Kehrmaschine K 600 240 cm 100% PPN 240cm Arbeitsbreite (bei Schrägstellung 226cm), 600mm Bürstendurchmesser mit 100% Polypropylen-Vollbesatz, Spindel-Bürsteneinstellung, mechanische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb (1 x DW) mit Nachlaufsicherung, Lenkrollen 250mm x 60mm	4.048€
Universalaufnahme: Rad-/Teleskop-/Frontlader/Dreipunkt-/Kuppeldreieck oder Gabelzinkenaufnahme Mit SW-Fanghaken für Kramer Lader "klein" je nach Trägerfahrzeug, mit integriertem Rollenschacht 3D-Niveauausgleich (schwere Ausführung), Höhenanzeige für Mittelstellung im Niveauausgleich	1.829€
ADLER Sammelbehälter K 600 240 cm hydraulische Entleerung mit Freikehrmodus, verschleißfeste Kehrleiste, integriertes 3. Stützrad 250mm x 60mm	1.761€
Seitenbesen rechts K 600 240 cm 100% PPN 600mm Durchmesser, mit Ausgleichsgelenk und Absperrhahn	1.471€
3x verstärkte Lenkrolle (Aufpreis pro Rolle) 250mm x 80mm, Gehäuse und Lauffläche verstärkt	486€
Option: Mehrpreis für innenliegenden Ölmotor, Breite - 12 cm. Optional: 800,- €	
Option: Stromregelventil 3/4", wenn das Trägerfahrzeug eine Ölfördermenge von 75 - 120 l/min. erreicht. Optional: 622,- €	
+ 3,7 % Preiserhöhung seit 01.11.26, Summe Mehrpreis.	355€

Zwischensumme	**9.950€**
Rabatte/Versand	**Betrag**
Rabatt	-25% = -2.487€
Verpackung	+65€
Fracht	+385€
Total EUR ohne MwSt.	**7.913€**
19% MwSt.	1.503€
Total EUR inkl. MwSt.	**9.416€**

Zahlungsbedingung: 8 Tage mit 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug

Lieferzeit: ca. 8 - 10 Wochen ab Auftragseingang

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Johann Schönhofer
Fierthbauer GmbH